



PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

III SETTORE

Patrimonio Immobiliare - Edilizia Scolastica - Infrastrutture varie

DIRIGENTE: Ing. Paolo Puleo



PROVINCIA ENNA
DEL PREMIO
Edilizia 2006
categoria Progettazione

OGGETTO:

PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza da eseguire presso il Liceo Scientifico "G. Falcone" di Barrafranca

elaborato

allegato

COMPUTO METRICO

4

N. Protocollo

data

aggiornamento

scala

21,11,2017

FIGURE PROFESSIONALI

VISTI

Responsabile Unico del Procedimento

geom. Basilio Politi

Progettisti

Istruttore Tecnico

dot. ing. Claudio Catania


Istruttore Direttivo Tecnico

geom. Basilio Politi

VERIFICA E VALUTAZIONE AI
SENZA DELL'ART. 26 COMMA 8
DEL D. LGS. 50/2016 CON RELAZIONE
PROT. 28 DEL 21/11/2017

IL RUP

Geom. Basilio Politi



LIBERO CONSORZIO COM.LE DI ENNA
III SETTORE - EDILIZIA SCOLASTICA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza da eseguire presso il Liceo Scientifico "G. Falcone" di Barrafranca

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Enna

Enna, 21/11/2017

IL TECNICO
ing. Claudio Catania

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		per.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOT.
RIPORTO								
<u>LAVORI MISURA</u>								
1 21.01.17	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succioli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. per la rimozione degli infissi vetusti in legno P.T. corpo posteriore aule	2,00	2,40		1,400	6,72		
			0,65		1,400	0,91		
		2,00	1,80		1,400	5,04		
			1,25		1,400	1,75		
			2,45		1,400	3,43		
	palestra	4,00	3,65		2,000	29,20		
	1° piano	4,00	6,00		1,500	36,00		
		3,00	2,40		2,600	18,72		
		4,00	1,85		1,300	9,62		
		4,00	6,00		1,500	36,00		
	SOMMANO al m ²					147,39	14,20	2
2 08.01.12.01	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verni ... m ² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m ² /K) Vedi voce n° 1 [al m ² 147.39]					147,39		
	SOMMANO al m ²					147,39	424,70	62
3 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. tratti al piano terra degradati a causa di fenomeni di risalita				50,000	50,00		
	SOMMANO al m ²					50,00	10,50	
4 08.03.08	Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in o ... pere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere perv dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.					0,00	251,90	
	SOMMANO al m ²					0,00	251,90	
5 21.09.05.01	Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta di pura calce idraulica certificata NHL 3.5, pozzolana naturale ed inerti di sabbia calcarea dolomitica e sil ... di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per interni				50,000	50,00		
	SOMMANO al m ²					50,00	51,40	2
6 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinitacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in							
A RIPORTARE								

