



PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

III SETTORE

Patrimonio Immobiliare - Edilizia Scolastica - Infrastrutture varie

DIRIGENTE: Ing. Paolo Puleo



PROVINCIA REGIONALE
DEL PRIMO
LIVELLO
CATEGORIA PROVINCIALE

OGGETTO:

PROGETTO ESECUTIVO

**Lavori di manutenzione straordinaria della
copertura della palestra dell'IPSS "M.
Quattrino" di Piazza Armerina**

elaborato

allegato

COMPUTO METRICO

4

N. Protocollo

data

21,11,2017

aggiornamento

scala

FIGURE PROFESSIONALI

VISTI

Responsabile Unico del Procedimento

geom. Basilio Politi

Progettisti


Istruttore Tecnico

dott. Ing. Claudio Catania


Istruttore Direttivo Tecnico

geom. Basilio Politi

USURCA O NAUBRONI A SENH
DELL'ART. 26 CONHA P DEL
D. LGS. 50/2016 CON RELAZIONE
PROT. 27 DEL 21/11/2017



IL
RUP
Geom. Basilio Politi



LIBERO CONSORZIO COM _LE DI ENNA III SETTORE - EDILIZIA SCOLASTICA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della copertura della palestra dell'IPSS "M. Quattrino" di Piazza Armerina

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Enna

Enna, 21/11/2017

IL TECNICO

Ing. Claudio Catania

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
LAVORI A MISURA								
1 SV.03	Svelimento di pavimentazione e rivestimento in materiale plastico, guaina anche a più strati, moquettes, lambry e similari compresa la demolizione dell'eventuale sottostrato di mal ... er il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto da compensarsi a parte. per la rimozione dell'impermeabilizzazione fatiscente della palestra risvolti							
	SOMMANO mq.					0,00	7,25	0,00
2 12.01.17	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta da elastomero di poliuretano monocomponente, di spessore 3Å-4 mm, per aree esterne pedonali o carrabili, traspirante (cer ... te applicazione con rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Intera copertura palestra							
		36,31	25,590			929,17		
	SOMMANO					929,17	47,80	44'414,33
3 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m ² e per ogni cm di spessore per la rimozione del massetto esistente							
	SOMMANO					0,00	1,74	0,00
4 12.02.01.01	Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un ? = 0,10 W/m ² K, dato in opera per lastrici solari, con peso specifico 4000-5000 N/m ³ , ... e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e con polistirene massetto							
	SOMMANO al m ³					0,00	261,59	0,00
5 CO.06	Realizzazione di impermeabilizzazione mediante stesura di malta cementizia impermeabilizzante, fibrorinforzata, bicomponente ad elevato grado di flessibilità applicata a spatola ne ... ibra di vetro con maglia max di 5.0x6,5 e l'applicazione del prodotto deve avvenire alla temperatura massima di 20,0 °C Vedi voce n° 1 [mq. 0.00]							
	SOMMANO m2					0,00	31,54	0,00
6 21.01.17	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.							
					60,000	60,00		
	SOMMANO al m ²					60,00	14,20	852,00
7 08.01.01.01	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 +55, verniciati a polvere, ... m ² 0.90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con							
A RIPORTARE								
								45'266,33

I TALI E	Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
		RIPORTO							45'266,33
		trasmissione termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m ² /K)				60,000	60,00		
		SOMMANO al m ²					60,00	332,80	19'968,00
0,00	8 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte				500,000	500,00		
		SOMMANO al m ²					500,00	5,48	2'740,00
14'414,33	9 08.01.12.01	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 + 60, verni ... m ² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmissione termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m ² /K)							
		SOMMANO al m ²					0,00	424,70	0,00
0,00	10 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. per il disfacimento di intonaco ammalorato da umidità di risalita				200,000	200,00		
		SOMMANO al m ²					200,00	10,50	2'100,00
0,00	11 21.09.05.01	Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta di pura calce idraulica certificata NHL 3.5, pozzolana naturale ed inerti di sabbia calcarea dolomitica e sil ... di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per interni				50,000	50,00		
		SOMMANO al m ²					50,00	51,40	2'570,00
0,00	12 09.01.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinforzo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta basta ... so l'è™onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'è™arte. Nelle zone dove dovrà essere ripristinato fino al laterizio				40,000	40,00		
		SOMMANO al m ²					40,00	20,10	804,00
852,00	13 09.01.05	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'è™inerte 0,1 mm), dato in ... reso l'è™onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. per tutta la superficie rimossa				200,000	200,00		
		SOMMANO al m ²					200,00	17,60	3'520,00
66,33	14 21.01.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa							
		A RIPORTARE							76'968,33

