



Libero Consorzio Comunale di Enna

(L.R. 15/2015 già Provincia Regionale di Enna)

Settore III "Territorio - Pianificazione - Ambiente"

Oggetto: Lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. n. 4

Analisi prezzi

Tav. D.2

Progettisti:

Geom. Edmondo Baviera

Geom. Mario Perticaro

Enna lì _____

Si esprime parere favorevole di approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art. 5bis della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., giusto provvedimento n. _____ del _____

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Gaetano Alvano

NP 1	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso del tipo intermedio strato di collegamento (binder), misurato sui mezzi di trasporto e verificato dalla D.LL., compreso ogni onere per dare il lavoro finito in opera a regola d'arte (rif. oneri come da voce prezziario regionale 6.1.4.1) .			
6.1.4.1	prezzo mc di binder	mc	€ 165,00	
calo	a dedurre calo del 18%	mc	€ 29,70	
	restano		€ 135,30	1,00
			Totale	€ /mc 135,30
			incidenza della manodopera	2%
			oneri della sicurezza	3%

ANALISI PREZZI

**NP 2 - Dismissione di barriera di sicurezza compreso lo smontaggio, accatastamento in loco, sfilamento paletti con ausilio di apposito mezzo meccanico, caricamento e relativo trasporto fino al sito indicato dalla D.L., scarico ed accatastamento; compreso altresì la sistemazione di eventuali zone di terreno rimaneggiate a causa dello sfilamento, ed ogni altro onere connesso. Per ogni metro lineare di barriera:
 €. 6.02 (seieuro/02centesimi)**

MATERIALI ELEMENTARI	Unità di misura	Quantità (minuti primi)	Quantità (ore)	Prezzo unitario comprensivo di spese generali ed utili di impresa (25%)	Incidenza ad elemento di barriera	Incidenza a mi
<i>Operaio qualificato</i>	minuti/ore	3				
per bulloni (n.9)		1,0				
per accatastamento in loco		2				
legatura e successiva slegatura del paletto per lo sfilamento		0,5				
accatastamento paletti		2				
caricamento barriera e paletto		2				
scarico barriera e paletto	*	2				
accatastamento in deposito		1				
sistemazione vuoti terreno a causa sfilamento paletti		2				
		13,5	0,225	34,37	7,73	2,04
<i>Operaio comune</i>		13,5	0,225	31,95	7,19	1,89
escavatore						
per il trasferimento tra i paletti		0,5				
per aggangiamento sfilamento e sgangiamento		2				
	minuti/ore	2,5	0,042	110,60	4,65	1,22
autocarro						
per piccoli spostamenti e attesa carico	minuti/ore	2,3	0,037	48,60	1,80	0,47
per trasporto a deposito	Q.li*km	0,114	0,114	0,190	0,02	0,006
scarico	minuti/ore	2	0,033	48,60	1,60	0,42
					22,99	6,02

TOTALE (arrotondato)

Euro

6,02