

**A.P.1 - Dismissione di barriera di sicurezza compreso lo smontaggio, accatastamento in loco, sfilamento paletti con ausilio di apposito mezzo meccanico, caricamento e relativo trasporto fino al sito indicato dalla D.L., scarico ed accatastamento; compreso altresì la sistemazione di eventuali zone di terreno rimaneggiate a causa dello sfilamento, ed ogni altro onere connesso. Per ogni metro lineare di barriera: €. 5,84 ( Cinqueuro/84centesimi)**

MATERIALI ELEMENTARI	Unità di misura	Quantità (minuti primi)	Quantità (ore)	Prezzo unitario comprensivo di spese generali ed utili di impresa (25%)	Incidenza ad elemento di barriera	Incidenza a mi
<i>Operaio qualificato</i>	minuti/ore	3				
per bulloni ( n.9)		1,0				
per accatastamento in loco		2				
legatura e successiva slegatura del paletto per lo sfilamento		0,5				
accatastamento paletti		2				
caricamento barriera e paletto		2				
scarico barriera e paletto	*	2				
accatastamento in deposito		1				
sistemazione vuoti terreno a causa sfilamento paletti		2				
		13,5	0,225	29,61	6,66	1,75
<i>Operaio comune</i>		13,5	0,225	26,63	5,99	1,58
escavatore						
per il trasferimento tra i paletti		0,5				
per aggangiamento sfilamento e sgangiamento		2				
	minuti/ore	2,5	0,042	110,74	4,65	1,22
autocarro						
per piccoli spostamenti e attesa carico	minuti/ore	2,3	0,037	70,20	2,60	0,68
per trasporto a deposito	Q.li*km	0,114	0,114	0,180	0,02	0,005
scarico	minuti/ore	2	0,033	70,20	2,32	0,61

**22,24      5,84**

**TOTALE (arrotondato)**

**Euro      5.84**