

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI
EDIFICI PROVINCIALE DI COMPETENZA - ESERCIZIO 2013.

COMMITTENTE: PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Enna, 20/12/2013

IL TECNICO
Geom . Enrico Schillaci - Geom.Claudio Catania

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 23.01.01.01	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio voce n.5 - Categorie: 002.000.005 voce n.12 - Categorie: 002.000.006	92,65 253,00				
	SOMMANO al m ²	345,65	7,11	2'457,57	0,00	
2 23.01.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base voce n.6 - Categorie: 002.000.005 voce n.13 - Categorie: 002.000.006	92,65 253,00				
	SOMMANO al m ²	345,65	3,25	1'123,36	0,00	
3 23.01.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di colle ... nto risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento:- per ogni m ² e per tutta la durata dei lavori voce n.1 - Categorie: 002.000.005 voce n.3 - Categorie: 002.000.005	6,93 37,40				
	SOMMANO al m ³	44,33	14,90	660,52	0,00	
4 23.01.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 voce n.2 - Categorie: 002.000.005 voce n.4 - Categorie: 002.000.005	12,00 61,00				
	SOMMANO cad.	73,00	11,10	810,30	0,00	
5 23.03.01.01	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... voro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 voce n.7 - Categorie: 002.000.005	4,00				
	SOMMANO cad.	4,00	54,50	218,00	0,00	
6 23.06.01	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. voce n.8 - Categorie: 002.000.005	4,00				
	SOMMANO cad.	4,00	5,70	22,80	0,00	
7 23.06.03	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'u ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. voce n.9 - Categorie: 002.000.005	4,00				
	SOMMANO cad.	4,00	25,00	100,00	0,00	
8 23.06.06	Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei ... tivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e					
	A R I P O R T A R E			5'392,55		

