

Lavori di manutenzione della SP 86 "San Giacomo – Spirini"

**ELENCO PREZZI UNITARI APPLICATI
con incidenza manodopera e sicurezza**

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis.	Prezzo Unit
1	AN 07	Nolo escavatore cingolato con chiodo o con benna, cucchiaio inferiore a 1000 litri, funzionante, compreso operatore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni altro onere connesso, per il tempo di effettivo impiego, per lavori da eseguirsi in economia. EURO SETTANTANOVE/20 Incidenza manodopera: 40,00% Incidenza sicurezza: 3,00%	€/h	79,20
2	AN 01	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituita da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo alla granulometria voluta ed alla umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità Aasho modificata, compresi altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato prima della posa in opera, nei siti d'impiego, sui mezzi di trasporto e per una distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. EURO DICIASSETTE/25 Incidenza manodopera: 5,00% Incidenza sicurezza: 3,00%	€/m ³	17,25
3	AN 02	Compenso addizionale al prezzo di cui all'art. AN 01 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.LL. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. Per ogni metro cubo misurato nei siti d'impiego sui mezzi di trasporto e per ogni km. EURO ZERO/42 Incidenza manodopera: 0,00% Incidenza sicurezza: 3,00%	€/mc km	0,42
43.1.1.7		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. Per opere in fondazione per lavori stradali: C 25/30 EURO CENTOTRENTATRE/10 Incidenza manodopera: 5,00% Incidenza sicurezza: 3,00%	€/m ³	133,10
5	AN 06	Nolo piccolo escavatore cingolato con chiodo o con benna o piccola pala meccanica (tipo bobcat), funzionante, compreso operatore per lavori da eseguirsi in economia EURO CINQUANTA/16 Incidenza manodopera: 64,00% Incidenza sicurezza: 3,00%	€/h	50,16
6	AN 05	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso del tipo intermedio tra lo strato di collegamento (binder) e lo strato d'usura, misurato sui mezzi di trasporto e verificato dalla D.LL., compreso ogni onere per dare il lavoro finito in opera a regola d'arte (rif. oneri come da voce prezziario regionale 6.1.5.1 e 6.1.4.1) EURO CENTOQUARANTAUNO/45 Incidenza manodopera: 3,00% Incidenza sicurezza: 3,00%	€/m ³	141,45