

Lavori di manutenzione per la messa in sicurezza di alcuni tratti con maggiori criticità della SP 21 "Agira – Stazione Raddusa"

**ELENCO PREZZI UNITARI APPLICATI
con incidenza manodopera e sicurezza**

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis.	Prezzo Unit
1	AN 01	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituita da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo alla granulometria voluta ed alla umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità Aasho modificata, compresi altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato prima della posa in opera, nei siti d'impiego, sui mezzi di trasporto e per una distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. EURO DICIASSETTE/25 Incidenza manodopera: 5,00% Incidenza sicurezza: 3,00%	€/m ³	17,25
2	AN 02	Compenso addizionale al prezzo di cui all'art. AN 01 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.LL. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. Per ogni metro cubo misurato nei siti d'impiego sui mezzi di trasporto e per ogni km. EURO ZERO/42 Incidenza manodopera: 0,00% Incidenza sicurezza: 3,00%	€/mc km	0,42
3	AN 05	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso del tipo intermedio tra lo strato di collegamento (binder) e lo strato d'usura, misurato sui mezzi di trasporto e verificato dalla D.LL., compreso ogni onere per dare il lavoro finito in opera a regola d'arte (rif. oneri come da voce prezziario regionale 6.1.5.1 e 6.1.4.1) EURO CENTOQUARANTAUNO/45 Incidenza manodopera: 3,00% Incidenza sicurezza: 3,00%	€/m ³	141,45
4	AN 06	Nolo piccolo escavatore cingolato con chiodo o con benna o piccola pala meccanica (tipo bobcat), funzionante, compreso operatore per lavori da eseguirsi in economia EURO CINQUANTA/16 Incidenza manodopera: 64,00% Incidenza sicurezza: 3,00%	€/h	50,16